

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-005-1 (1) ÖN Fából készült zsaluzatok gyalulása 46 m²
2	15-012-6.1 (7) ÖN Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig 310 m²
3	21-003-1.1.2.2 (5) ÖN Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, III. talajosztály 4 m
4	21-003-10.1 (85) Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves Agyagtapasztás földemről 17 m³
5	21-011-11.2 (22) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 6 db
6	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 24 m³
7	23-003-3-0232210 (5) ÖN Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6, 6 finomsági modulussal 0,8 m³
8	31-001-1.1.1-0220010 (1) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, lágycélből, 7 mm átmérőig Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm 0,01 t

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	31-001-1.2.1-0220956 (4) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 10 mm 0,02 t
10	31-011-21.2.1.1-0230530 (29) ÖN Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,1$ finomsági modulussal 0,4 m3
11	33-000-1.6.1.3.1 (11) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, vályogból, agyaghabarcsból 9,3 m3
12	33-001-1.1.1.3.1.1-1110002 (33) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 380 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Talpszelemen alatti felfalazás Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 14 m3
13	33-005-1.1.1.1.2-1110022 (2) ÖN Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből, négyyszög keresztmetszettel, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Kevéslyukú téglá 250x120x65 mm l.o. M 5 (Hf50-cm) falazó, meszes cementhabarcs 0,3 m3
14	35-000-1.2 (2) ÖN Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m ³ /m ² famennyiség között 356 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	35-000-2.1 (3) ÖN Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 435 m2
16	35-000-4 (6) ÖN Tetődeszkázat bontása 58 m2
17	35-000-9.4 (15) ÖN Egyéb ácsszerkezetek, padlásjárda bontása lépcsővel 3,5 m
18	35-001-1.6-0680041 (6) ÖN Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,043-0,050 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 394 m2
19	35-002-1-0113022 (1) Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel PE szövet alapú tetőfólia, mérsékelt hővisszaverő felülettel, hidegben is könnyen kezelhető, 532 m2
20	35-002-3-0113031 (3) Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel Alu-PZ párazáró fólia metalizált hővisszaverő felülettel Födém felső deszkázásra 284 m2
21	35-003-1.1-0410024 (1) ÖN Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 484 m2
22	35-003-1.6 (6) ÖN Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 600 m
23	35-003-3-0410051 (13) ÖN Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm 66 m
24	35-004-1.2 (2) ÖN Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá 30 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	35-004-1.3 (3) ÖN Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 91 m2
26	35-004-1.4 (4) ÖN Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 102 m
27	35-004-1.5 (5) ÖN Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig 17 m
28	35-006-6 (12) ÖN Padlásjárda zárlelvázzal, 50 cm szélességig 270 m2
29	35-011-1.3.2-0211271 (6) ÖN Faanyag gomba és rovarkártető elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld 393 m2
30	35-080-2.1 (3) ÖN Födémdeszkázás cseréje, 24 mm vastag felső deszkázás 284 m2
31	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 465 m2
32	41-003-29.31-0196051 (51) Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen fém hófogó, téglavörös, barna, fekete, rézbarna, vörös , Cikkszám: HUTX1849 120 db
33	41-003-29.32-0196032 (52) Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, antennakivezető vagy csatornaszellőző egység elhelyezése antennakivezető-egység, téglavörös, barna, antracit 2 db
34	41-003-29.33-0196043 (53) Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése tetőkibúvó ablak, fém, téglavörös, barna , 2 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
35	41-003-101.1.1.2-0115241 (56) Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között kerámia alapcserép, , terrakotta 484 m2
36	41-003-119.2-0115244 (67) Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél oromszegély készítése, szegő- vagy szegélycserép fektetése és rögzítése kerámia szegőcserép, jobbos, , terrakotta 7,5 m
37	41-003-119.4-0115318 (69) Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc készítése gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, fésűs gerincelemmel, gerincszellőző-szalaggal (zárócserép alkalmazása szükséges) vagy kúpalátéttel Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, téglavörös 66 m
38	41-003-119.5.1-0194003 (70) Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél vápaelem elhelyezése, fém vápaelem, kétoldalon vápatömítő elemmel alumínium vápaelem, 2000x500x0,6 mm 6 m
39	41-003-119.21.1-0115245 (75) Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése tetőfelületen kerámia szellőzőcserép, , terrakotta 40 db
40	41-003-119.21.3-0194063 (76) Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, műanyag fésűs szellőzőelem, fésűselem vagy szellőzőszalag elhelyezése eresznél fésűs eresz szellőzőelem, fekete 81 m
41	43-000-1 (1) ÖN Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 80 m
42	43-000-5 (5) ÖN Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 16 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
43	43-002-1.5-0152002 (5) Függőereszecsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből függő ereszcatorna 33-as poliészter bevonatú alumínium, standard színekben 0,7 mm /2m /4m /6m gyártási hosszban 81,2 m
44	43-002-2.5-0131021 (13) ÖN Függőereszecsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből Alumínium függő ereszcatorna szeglet 0,7 mm, félkör szelvényű 1 db
45	43-002-2.5-0152012 (13) Függőereszecsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből ereszcatorna szeglet 90° külső/belső 33-as poliészter bevonatú alumínium, standard színekben 0,7 mm 3 db
46	43-002-2.5-0152042 (13) Függőereszecsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből betorkoló 33/Ø 100 lefolyócső csatlakozás poliészter bevonatú alumínium, standard színekben 0,7 mm 10 db
47	43-002-2.5-0152052 (13) Függőereszecsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből véglemez 33-as félkörszelvényű csatornához, poliészter bevonatú alumínium, standard színekben 0,7 mm 16 db
48	43-002-9.2.3-0148287 (76) Csatornatartó rendszer felszerelése, csatornatartó elem alumíniumból csatornatartó rendszer, beforgatható alumínium csatornatartó, félkör szelvényű csatornához, patinás lemezzel bevont 100 db
49	43-002-11.5-0152022 (26) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből AMMOR lefolyócső Ø 100 körszelvényű, poliészter bevonatú alumínium, standard színekben 0,7 mm 2m /3m /4m gyártási hosszban 35 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
50	43-002-12.1.6-0149351 (61) Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. alumínium lemezből esővízkivezető elem 100 standard színekben 10 db
51	43-002-12.1.6-0152032 (61) ÖN Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. alumínium lemezből AMMOR lefolyócső csőív Ø 100/72° körszelvényű, poliészter bevonatú alumínium, standard színekben 0,7 mm 20 db
52	43-002-12.1.6-0152122 (61) Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. alumínium lemezből lefolyó csőbilincs Ø 100, színes poliészter bevonattal 30 db
53	47-000-7.2.4.1-0137101 (139) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, vizes bázisú alapozóval, tagolatlan felületen vizes bázisú alapozó, fenyő 133 m2
54	47-031-3.12.1.1-0418751 (136) Külső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolatlan felületen falazúr, fenyő 133 m2
55	48-007-41.1.2.1-0114350 (67) ÖN Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, pámafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) URSA DF 37 OPTIMUM kasírozatlan többfunkciós hidrofóbizálható ásványgyapot (üvegyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, $\lambda_{D=0,037}$ (W/mK), 200 mm 284 m2
56	71-010-2.3.1-0115489 (10) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) hajólámpa ütésálló 100W IP54 porcelán foglalattal 2 db