

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-005-8.1 (17) ÖN Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére 1 db
2	12-006-12.2-0190340 (10) ÖN Porvédőfal merevítő szerkezettel, zsaluzódeszkával és műanyag fóliával Kertészeti fólia, 0,40 mm Zsaluzódeszka, 3-6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny 29 m2
3	15-012-32.2.1 (51) ÖN Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között, nagybaktól 30 m2
4	21-004-4.1.2-0120189 (10) ÖN Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza 10,7 m3
5	21-004-5.1.2.1 (16) ÖN Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. 8 m2
6	21-008-1.1.1 (1) ÖN Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban 10,7 m3
7	21-011-1.1.1 (1) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. 2,3 m3
8	21-011-11.2 (22) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 3 db
9	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 12 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	23-003-1.2-0112610 (2) ÖN Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával,minőségű betonból, talpalap C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 32 mm, m = 7, 1 finomsági modulussal 0,5 m3
11	23-003-2-0222210 (4) ÖN Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6, 6 finomsági modulussal 3,2 m3
12	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 10 m2
13	31-000-14.2 (75) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 1,2 m3
14	31-001-1.1.1-0220010 (1) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, lágycélből, 7 mm átmérőig Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm 0,02 t
15	31-001-1.2.2-0220621 (5) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélből, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm 0,085 t
16	31-001-2-0452002 (7) Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 5K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 5,00 / 5,00 BHB55.50 0,03 t

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
17	31-030-11.1.1.2-0112410 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal 2,4 m3
18	31-051-2-0121110 (3) ÖN Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 16 m ² -ként dilatálva, 8 cm kavicsagyazattal, saját levében simítva cementszórással, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal 25 m2
19	31-052-1.1.1 (1) ÖN Lyukfúrás betonba, 20 mm átmérőig 1 m
20	32-002-1.1.3-0121401 (4) Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, vasbeton nyílásáthidaló , 130 cm vasbeton áthidaló gerenda 2 db
21	32-002-1.1.3-0121402 (4) Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, vasbeton nyílásáthidaló A/4 12 jelű, 150 cm vasbeton áthidaló gerenda, 8 db
22	32-002-1.1.3-0121455 (4) Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, vasbeton nyílásáthidaló AT-175 jelű, 200 cm vasbeton áthidaló gerenda, 4 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
23	32-002-1.1.3-0121457 (4) Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, vasbeton nyílásáthidaló AT-225 jelű, 250 cm vasbeton áthidaló gerenda, 4 db
24	33-000-21.6.3.1 (28) ÖN Válaszfal bontása, természetes alapanyagú termékekből, vályogtéglából, 15 cm vastagságig 51 m2
25	33-000-31.6 (35) ÖN Nyílásbontás, kő- és vegyes falazóelemes falban 4 m3
26	33-000-61.1 (38) ÖN Csorbáztatvésés, 15 cm szélességig 15,5 m
27	33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 (20) Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 41,5 m2
28	33-091-1.1.1-1110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbáztatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc 1,5 m3
29	35-002-3-0192809 (3) Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel belső oldali párazáró tetőfólia 12 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
30	35-002-4.1-0994064 (14) Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztócsikkal, 270 g/m ² , sd=0,02 m 12 m2
31	36-000-1.3 (3) ÖN Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 10 m2
32	36-000-1.4 (4) ÖN Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig 0,8 m2
33	36-002-3-0216002 (3) Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel mélyalapozó 120 m2
34	36-003-1.1.1.1.1-0415511 (1) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban , mész-cement alapvakolat, 120 m2
35	36-003-2.1.1.1.1-0411036 (21) Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, k 15 m2
36	36-003-11.1-0415920 (33) Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) (Uni vakolat), 5 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál 135 m2
37	36-090-2.1.3 (24) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között 17 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
38	36-090-4.2.3 (45) ÖN Homlokzati nyílászkeret javítása, sarokösszedolgozással, 16-20 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 25% felett 62 m
39	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 24 m2
40	42-000-7 (41) ÖN Előregyártott fedkövek bontása kőből vagy műkőből, kerítésen, mellvéden 3,5 m2
41	42-011-1.1.1.1-0216002 (1) Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belsőben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó 70 m2
42	42-011-2.1.3.1-0216002 (34) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belsőben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó 166 m2
43	42-011-2.1.3.4.1-0313466 (38) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belsőben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban aljazatkiegyenlítő 166 m2
44	42-012-1.1.1.1.1.2-0313021 (2) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése belsőben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, fehér 70 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
45	42-022-1.1.4.2.1.1-0313020 (108) Padlóburkolat készítése, belsőben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke 166 m²
46	43-003-4.1.6.1-0149641 (124) Falszegély szerelése keményhéalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezről, 33 cm kiterített szélességig Falszegély alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm 4 m
47	44-000-1.1 (1) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 5,1 m²
48	44-000-1.2 (2) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 20 m²
49	44-000-1.4 (4) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m ² felett 13,8 m²
50	44-000-4 (7) ÖN Fa lambéria, radiátor farács bontása 7 m²
51	44-001-1.1.1.1-0131032 (1) ÖN Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm 2 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
52	44-001-1.1.1.2-0131036 (2) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm akadálymentes közlekedéshez, behúzóval 2 db
53	44-003-2 Fa beltéri nyílászárók, Új szélfogó szakipari fala, kétoldalt fix kazettás szárnyal, középen lengőajtóval. Meglévő mintájára ELŐIRÁNYZAT 1 db
54	44-003-4 Fa beltéri beépített szekrény harmonika ajtó, négy szárnyal nyitott Isamellás ajtólapokkal, étterm-konyha átadó 250/240 cm ELŐIRÁNYZAT 1 db
55	44-006-3-0210002 (4) Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Fenyő lambéria, 1,00-1,75 m-ig, meglévő mintájára kialakítva. ELŐIRÁNYZAT 7,9 m2
56	44-011-1.1.1-0168406 (1) Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/ m2K, mérete: 110 x 225 cm Szélfogó ajtó 2 db
57	44-012-1.1.2.5.4-0222017 (35) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix fix ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 56 x 225 cm Szélfogó ajtó melletti 4 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
58	44-012-1.1.2.7.1-0221867 (69) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló MD szálerősítéses profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m ² K 70 x 120 cm WC közlekedőben 1 db
59	44-012-1.1.2.7.1-0221868 (69) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló MD szálerősítéses profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m ² K 90 x 150 cm Fogyasztótér és udvar közé 1 db
60	44-012-1.1.2.7.1-0222372 (69) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m ² K 90 x 180 cm 8 db
61	44-012-1.1.2.7.2-0221836 (70) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó MD szálerősítéses profilú bukó ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m ² K 120 x 90 cm 1 db
62	44-012-1.1.2.7.4-0221814 (71) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, fix szálerősítéses profilú fix ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m ² K 110 x 150 cm 8 db
63	44-012-2-0212961 (47) Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) rögzítő falkarom 32 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
64	44-030-2.1-0122171 (4) ÖN Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal 2 db
65	44-090-36.1 (74) ÖN Szerelőhab felvitele, egy komponensű 95 m
66	47-000-1.2.1.1 (5) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 2,9 100 m2
67	47-000-1.21.2.1.2.1-0320612 (40) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótappasszal), vakolt felületen, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen por alakú beltéri glett 290 m2
68	47-000-7.2.4.1-0137102 (139) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, vizes bázisú alapozóval, tagolatlan felületen vízbázisú, pigmentált alapozó, extrém tapadással, fehér 45 m2
69	47-011-15.1.2.1-0151171 (94) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér, 290 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
70	47-013-3.4.1.1-0159528 (25) Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen szilikát kötőanyagú lazúr falfesték, fehér 263 m2
71	47-013-3.4.2.1-0159528 (29) Szilikát festések, lábazaton szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikát kötőanyagú lazúr falfesték, fehér 36 m2
72	48-002-1.1.1.1-0413081 (1) Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) oldószeres bitumenmáz 22 m2
73	48-002-1.3.1.1-0413352 (10) Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve 4 MM üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez 22 m2
74	48-007-1.1.1-0154679 (1) Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), üvegyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel öntartó hő- és hangszigetelő üvegyapot tekercs, 3000x1200 mm, 240 mm vtg. 7 m2
75	48-007-41.1.1.1.2-0093526 (63) Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggé, expandált polisztirolhab lemezzel standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x60 mm 16 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
76	48-031-1.4.1.1-0413362 (13) ÖN Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, tégla vagy kő-tégla falszerkezet VÍDIAFOGAS LÁNCFŰRÉSSZEL történő szakaszos átfűrészelésével, falszerkezet műanyag ékekkel való kiékelésével, injektáló csomók elhelyezésével, zsugorodáskompenzált habarcs résinjektálással, HDPE lemez védőréteggel, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, átlapolások mentén bitumenes hidegragasztóval történő folytonosítással fektetve EUROSZIG EXTRAFLEX P 4 MM poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, CARBOFOL 406 típusú HDPE védőréteggel 85 ker.m2
77	62-002-21.3-0617721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMEYROCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke 40 m
78	62-003-75.1.1.1-0610301 (104) Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24x12x5 cm-es méretben Barabás elem, esztétikus, tartós betontermék, 240x120x50 mm, sárga-piros 60 m2
79	82-009-19.3.2-0316505 (104) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep egykaros mosdócsaptelep automata leeresztővel, kr. Wc helyiségek mosdóhoz 6 db
80	82-009-19.8.1-0325147 (136) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep egykaros álló orvosi mosdócsaptelep, automata leeresztővel, lefolyógarnitúrával és 2 db sarokszeleppel, króm színben, Akadálymentes mosdóhoz 1 db
81	82-009-32-0181134 (179) ÖN Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Sarokkapaszzkodó, szinterezett acél, 750x750 mm, fehér Cikkszám: TH121L 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
82	82-009-32-0181185 (179) ÖN Mozgásszerűlt vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L 1 db
Munkanem összesen:			